

Maître d'ouvrage

Villa individuelle

1680 Romont



Commentaires

Réalisation d'un escalier dans une villa individuelle. Limons oxycoupés en acier brut avec traitement incolore mat, marche en verre feuilleté avec film PVB blanc mat, barrières en verre feuilleté durci extra blanc, fixations avec le système Swisspoint en inox.



Année 2015

Délai d'exécution

Etude 1 semaine

Fabrication 2 semaines

Pose 1 semaine

